

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja placu manewrowego do przeprowadzania egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - branża elektryczna					
1	KNNR-W 9 1001-07	Demontaż słupa oświetleniowego wraz z odłączeniem zasilania - słup stalowy wys. 5m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0215-02 analogia	Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych wraz z zasypaniem po wykonaniu fundamentów Krotność = 2 0.072	m ³ m ³	0.072	
				RAZEM	0.072
3	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe Krotność = 2 0.4*0.4*0.45	m ³ m ³	0.072	
				RAZEM	0.072
4	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw 3 gałęźnych oświetlenia zewnętrznego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej 0.086	km.prz ew. km.prz ew.	0.086	
				RAZEM	0.086
8	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar skuteczności zerowania i odporności izolacji 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000